

Mielec, dnia 08.03.2016 r

ZPM.271.2.2016

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chorzelowie – ZPM.271.2.2016

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.03.2016 roku:

Pytanie 1

W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących istniejącej części budynku kontenerowego tj. brak wykonania otworu w ścianie, brak wykonania fundamentów pod nowe urządzenia, brak odtworzenia budynku do stanu pierwotnego po pracach demontażowych. Prosimy o wyjaśnienie problemu.

Pytanie 2

W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących ułożenia okablowania do systemu włamania i napadu, prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiaru robót o wyżej wymieniony zakres robót.

Pytania 3

W przedmiarze robót br. technologicznej pozycji 2.58 znajdują się rotametry do wody o śr. nominalnej 80 mm. Prosimy Zamawiającego o określenie parametrów technicznych dla powyższych urządzeń.

Pytanie 4

W przedmiarze robót br. technologicznej występuje pozycja 2.31 Analogia: Układ odwodnienia typu HD przy pompowni płucznej (przy dmuchawie). Prosimy Zamawiającego o określenie parametrów technicznych oraz wymiarów dla tego odwodnienia.

Odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający oczekuje wykonania otworu w ścianie kontenera zgodnie z poz. 1.7. przedmiaru robót. Fundamenty pod nowe urządzenia w istniejącym kontenerze oraz fundamenty pod filtry znajdują się na rys 11 i 12 projektu technologicznego. Zamawiający przewidział odtworzenie kontenera do stanu pierwotnego po pracach demontażowych w poz, 1.7 przedmiaru robót.

Ad 2. Należy dodać:

poz. 4.10 KNR 0508-0214-0100 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YTDY 8x0,8 układane na gotowych uchwytych bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo – 25 mb,

poz. 4.11 KNR 0508-0214-0100 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YTDY 6x0,5 układane na gotowych uchwytych bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo – 180 mb,

poz. 4.12 KNR 0508-0214-0100 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YTKSY 4x2x0,8 układane na gotowych uchwytych bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo – 25 mb,

Ad 3. Zamawiający wskazał w projekcie budowlanym cz technologiczna wymagania dotyczące przepływomierzy, mogą to być np. przepływomierze **DP65** o średnicy Ø80 ze skalą do wody 2-16 m³/h lub równoważne.

Ad 4. Zamawiający w poz.2.31 Analogia układ odwodnienia, przewidział urządzenie U25 przeznaczone do automatycznego odprowadzenia wilgoci z powietrza. Może to być przykładowo odwadniacz **STH - 1** z automatycznym spustem typu **HD** lub równoważne.

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek, Renata Gębarowska-Piwnica tel.17 774 56 46

Wójt Gminy Mielec

/-/ Józef Piątek