


RZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa obiektu : Park wiejski rekreacyjno - rehabilitacyjny
w m. Chrzastów gm. Mielec**

Zakres robót: roboty budowlano – montażowe

**Inwestor: Gmina Mielec
Mielec, ul. Jadernych 7**

Opracował: 
mgr inż. Jan Śliwa
Op. bud. B-128/84
39-300 Mielec, Książnice 89
mgr inż. Jan Śliwa
Członek POIIB w Rzeszowie

Data opracowania; marzec 2014

Zawartość opracowania:

I. Strona tytułowa

II. Dane ogólne.

III. Ogólna charakterystyka obiektu (robót)

IV. Założenia wyjściowe do opracowania przedmiaru robót (kosztorysowania)

V. Przedmiar robót

A handwritten signature or set of initials, possibly 'JA', written in black ink.

II. DANE OGÓLNE:

1. Podstawa opracowania:

- Uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna i pomiary z natury
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (jako materiał pomocniczy).

2. Cel opracowania:

Przedmiar robót opracowano jako element składowy kosztorysu inwestorskiego, który zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych - stanowi podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane

3. Zakres robót objętych kosztorysem – przedmiarem robót:

Przedmiar robót obejmuje roboty budowlane oraz dostawę i montaż urządzeń dla zorganizowania parku wiejskiego rekreacyjno – rehabilitacyjnego na działce nr 108 w Chrząstowie gm Mielec

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (robót):

1. Opis ogólny:

pow. działki objęta opracowaniem 495 m²

2. Funkcja obiektu (lokalu):

Teren objęty opracowaniem jest częścią terenów zielonych obejmujących tereny przyszkolne szkoły podstawowej w Chrząstowie. Teren jest niezagospodarowany.

Po wykonaniu prac teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno – rehabilitacyjną

3. Planowany zakres robót:

Planowany zakres robót remontowych obejmuje:

a/ roboty budowlane:

- wykonanie ogrodzenia z cokołem prefabrykowanym – np. typ Vega - od strony sąsiedniej działki i od strony budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 108
- odchwaszczenie terenu i wykonanie trawnika



b/ dostawa i montaż elementów małej architektury:

- ławek parkowych z oparciem
- kosza na śmieci,
- dostawę i montaż urządzeń rehabilitacyjno rekreacyjnych -wg zestawienia

Szczegóły dotyczące rozwiązań kolorystycznych i materiałowych - do uzgodnienia z Inwestorem.

Ilość poszczególnych robót - wg przedmiaru.

IV. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA


1. Technologia wykonywania robót:

- roboty wykonywane w technologii tradycyjnej.

Szczegółowe rozwiązania planowanych robót ujęto w opisie do poszczególnych pozycji przedmiaru robót.

2. Przedmiar robót;

przedmiar robót opracowano na podstawie uzgodnień z Inwestorem i pomiarów bezpośrednich.


mgr inż. Jan Śliwa
Upis. bud. B-12884
39-300 Mielec, Książnice 89

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty budowlane różne				
1.1	Kal ind. Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z cokołem prefabrykowanym			
	od strony sąsiedniej działki 22,5	=	22,5	
	od strony budynku gospodarczego 22,0	=	22,0	
			-44,50	m
1.2	Kal ind. Wykonanie trawników (przygotowanie terenu, rozścielenie ziemi urodzajnej o gr 5 cm, nawożenie, sianie traw i walowanie)			
	22,5*22,0	=	495,0	
			-495,00	m2
2 Dostawa i montaż urządzeń				
2.1	Kal ind. Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem		2	szt
2.2	Kal ind. Dostawa i montaż kosza na śmieci		1	szt
2.3	Kal ind. Dostawa i montaż urządzeń - rekreacyjno rehabilitacyjnych		1	kpl


mgr inż. Jan Śliwa
 Upr. bud. B-128/84
 39-300 Mielec, Książnice 89

RZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa obiektu : Park wiejski rekreacyjno - rehabilitacyjny
w m. Golezów gm. Mielec**

Zakres robót: roboty budowlano – montażowe

**Inwestor: Gmina Mielec
Mielec, ul. Jadernych 7**


mgr inż. Jan Śliwa
Upc. bud. B-12881
39-300 Mielec, Książnice 89

**Opracował: mgr inż. Jan Śliwa
Członek POIB w Rzeszowie**

Data opracowania; marzec 2014

Zawartość opracowania:

I. Strona tytułowa

II. Dane ogólne.

III. Ogólna charakterystyka obiektu (robót)

IV. Założenia wyjściowe do opracowania przedmiaru robót (kosztorysowania)

V. Przedmiar robót

A handwritten signature or set of initials, possibly 'MA', written in dark ink.

II. DANE OGÓLNE:

1. Podstawa opracowania:

- Uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna i pomiary z natury
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (jako materiał pomocniczy).

2. Cel opracowania:

Przedmiar robót opracowano jako element składowy kosztorysu inwestorskiego, który zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych - stanowi podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane

3. Zakres robót objętych kosztorysem – przedmiarem robót:

Przedmiar robót obejmuje roboty budowlane oraz dostawę i montaż urządzeń dla zorganizowania parku wiejskiego rekreacyjno – rehabilitacyjnego na działce nr 394/2 w Golezowie gm Mielec

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (robót):

1. Opis ogólny:

pow. działki objęta opracowaniem 340 m²

2. Funkcja obiektu (lokalu):

Działka objęta opracowaniem stanowi teren niezagospodarowany, sąsiadujący zagospodarowanymi działkami zabudowy indywidualnej.

Po wykonaniu prac teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno – rehabilitacyjną

3. Planowany zakres robót:

Planowany zakres robót remontowych obejmuje:

a/ roboty budowlane:

- wykonanie ogrodzenia z cokołem prefabrykowanym od strony sąsiedniej działki typu np. Vega
- wykonanie ogrodzenia j.w. od strony drogi asfaltowej wraz z bramą wjazdową i furtką
- nawiezienie terenu i niwelacja
- wykonanie trawnika
- modernizacja istniejącego wjazdu na działkę

b/ dostawa i montaż elementów małej architektury:

- ławki parkowej z oparciem
- kosza na śmieci,
- dostawę i montaż urządzeń rehabilitacyjno rekreacyjnych -wg zestawienia

Szczegóły dotyczące rozwiązań kolorystycznych i materiałowych - do uzgodnienia z Inwestorem.

Ilość poszczególnych robót - wg przedmiaru.

IV. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA


1. Technologia wykonywania robót:

- roboty wykonywane w technologii tradycyjnej.

Szczegółowe rozwiązania planowanych robót ujęto w opisie do poszczególnych pozycji przedmiaru robót.


2. Przedmiar robót;

przedmiar robót opracowano na podstawie uzgodnień z Inwestorem i pomiarów bezpośrednich.


mgr inż. Jan Śliwa
Upr. bud. B-128/81
39-300 Międzybóże, Książnica 69

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty budowlane różne						
1.1	Kal. ind. Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z cokołem prefabrykowanym					
	od strony sąsiedniej działki	23,85	=	23,85		
	od strony drogi	14,5-(4,0+1,0)	=	9,5		
	od tyłu działki	12,6	=	12,6	-45,95	m
1.2	Kal. ind. Dostawa i montaż bramy i furtki				1	kpl
1.3	Kal. ind. Dostawa ziemi wraz z nivelacją terenu śr gr 20 cm					
		$25,0 \cdot (12,6+14,5) / 2$	=	338,75	-338,75	m ²
1.4	Kal. ind. Wykonanie trawników (przygotowanie terenu, rozścielenie ziemi urodzajnej gr 5 cm, nawożenie, sianie traw i walowanie)				338,75	m ²
1.5	Kal. ind. Modernizacja istniejącego wjazdu na działkę - wymiana nawierzchni wraz z podbudową					
		6,0*4,0	=	24,0	-24,00	m ²
2 Dostawa i montaż urządzeń						
2.1	Kal. ind. Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem				1	szt
2.2	Kal. ind. Dostawa i montaż kosza na śmieci				1	szt
2.3	Kal. ind. Dostawa i montaż urządzeń - rekreacyjno-rehabilitacyjnych				1	kpl


 mgr inż. Jan Śliwa
 Opr. bud. B-128/84
 39-300 Mielec, Książnice 89