

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Przyłącz elektroenergetyczny. Przepompownia Ścieków P6 w miejscowości Książnice**
Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
Adres obiektu budowlanego: **Książnice dz. nr 867/47**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec**
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-02-05**
Nazwa obiektu lub robót: **Przepompownia Ścieków P6**
Nazwa jednostki opracowującej: **Kopeć Grzegorz**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przyłęcz elektroenergetyczny. Przepompownia Ścieków P6 w miejscowości Książnice		
1	Element	Złącze istniejące - przebudowa złącza (wg. standardu PGE Dystrybucja S.A.)		
1.1	KNNR 5/401/1	Istniejące złącze kablowe - przebudowa na ZK-4	kpl	1
1.2	KNNR 5/1203/5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm ²	szt	8
1.3	KNNRS 9/101/1	Przygotowanie strefy pracy przez zespół pogotowia energetycznego do prac w istniejącym złączu kablowym	szt	1
2	Element	Wykonanie przyłącza kablowego YAKXS 4x35 od przebudowanego złącza ZK-2 do nowoprojektowanego złącza ZK-1/L		
2.1	KNR 201/703/3 (3)	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami łańcuchowymi, szerokość dna wykopu do 0.40 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 1.0 m	m	30
2.2	KNR 201/701/1 (3)	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 1.0 m	m	5
2.3	KNR 510/301/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.4 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	35
2.4	KNR 510/303/1	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm DVR / SRS R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	35
2.5	KNR 510/103/3 (1)	Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego YAKXS 4x35 1m+ (3m w ZK) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	38
2.6	KNR 201/705/1 (4)	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 1.0 m	m	30
2.7	KNR 201/704/1 (4)	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 1.0 m	m	5
2.8	KNR 510/603/7	Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 35 mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
2.9	KNNR 5/1203/5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm ²	szt	16
2.10	KNR 510/809/4	Montaż uziemień, poziomych lub przewodów uziemiających, głębokość wykopu 0,80 m, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	3
2.11	KNR 510/809/10	Montaż uziemień, mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	9
2.12	KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej nN o ilości żył do 4 (5)	odcinek	2
2.13	KNR 403/1205/1	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	pomiar	2
3	Element	Montaż skrzyni złączowo - pomiarowej ZK-1/L (wg. standardu PGE Dystrybucja S.A.)		
3.1	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na betonowym fundamencie prefabrykowanym	kpl	1
4	Element	Prace dodatkowe - związane z wykonaniem przyłącza energetycznego		
4.1		Obsługa geodezyjna i wykonanie dokumentacji powykonawczej - kalkulacja indywidualna	kpl	1