



ELEWACJA

ZABUDOWA

INWESTYCJA NA MAJĄTKU I W EKSPLOATACJI
INWESTORA - GMINA MIELEC



Poziom gruntu

Zestaw "ZKP" wykonać ze skrzynek z tworzywa termoutwardzalnego np. wg katalogu firmy "PELMET" Krościenko Wyżne

- Skrzynka ZK, Z-1(400x600x245)
- Złącze ZK ustawić na betonowym fundamencie Zk1
- Skrzynki P, Z1(400x600x245) niezintegrowane ze złączem kablowym

* Skrzynki przeznaczone do plombowania
Skrzynie wykonane w II klasie ochronności

wg standardu obowiązującego w PGE Dystrykucja S.A.

Rysunek nr E-2

Inwestor: Gmina Mielec ul. Głowackiego 5 39-300 Mielec		Nazwa: Zestaw pomiarowy. Elewacja i zabudowa			Adres inwestycji: Podleszany dz. nr 94/6	
		Obiekt:	Budowa przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków P-2			Strona
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko		Uprawnienia nr	Data	Podpis	13
Projektował	mgr inż. Grzegorz Kopeć		E-75/01	02.2019		