


## Szczegóły zjazdu indywidualnego z chodnikiem

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">A1</div> <div> <b>ZIAZD</b> </div> </div>	
8	w. ściernała z kosił druk czerwonej
3	podsyłka cement. płaskowa
20	w. podbudowy z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/63mm gr. 20cm
10	w. podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm
42	

**CHODNIK**

6	w. ścieralna z kostki bruk. szarej
3	podsyпка cement. piaskowa
15	w. podbudowy z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/63mm gr. 15cm
10	w. odsączająca z piasku gr. 10cm
35	

20	KONSTRUKCJA ZŁAZDU poza chodnikiem
20	w-wa uzupełniająca nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm
10	w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm
30	



<b>Investor</b>	<b>Gmina Mielec ul. Głowackiego 5 39-300 Mielec</b>		
<b>Obiekt</b>	<b>"Przebudowa drogi gminnej nr 10320 w m. Książnice w zakresie bi chodnika, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia"</b>		
<b>Branża</b>	<b>STADIUM OPRACOWANIA</b>		<b>Strona 1:</b>
<b>DROGI</b>	<b>DOKUMENTACJA PROJEKTOWA</b>		<b>05.2d</b>
<b>Projektant</b>	<b>mgr inż. Beata BARSZCZ</b>	<b>PDK/0086/POOD/10</b>	<b>Dz. nr 782/I 1124,1125,8</b>
<b>Nazwa rysunku</b>	<b>Szczegół zjazdu indywidualnego</b>		<b>Rysun Nr</b>