

Mielec dnia 9.03.2015

ZPM.271.1.2015

## Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II – Kolektor- K,L,LM,W, Pompownie P6,P7,Pw – **ZMIANA POZYCJI W PRZEDMIARACH!**

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytania z dnia 6.03.2015 roku

### Pytanie 1

Zastąpienie wyliczenia KNR 2-06 na KSNR-S0006 jest błędne, gdyż jednostki miary w załączonym przedmiarze robót w pozycjach przedmiarowych tj.94, 96, 97, 153, 155, 156, 247, 249, 250 są m3 oraz tony, natomiast podstawa nakładu KSNR- S0006 nadaje jednostkę m2. Prosimy o jednoznaczne poprawienie podstawy nakładu KNR spójne z przedmiarem robót co do jednostki

Ad.1)

W odpowiedzi na zapytanie prosimy o zmianę w przedmiarze:

**poz. 94-97 ( odtworzenie drogi po robotach),**

**poz.153-157 ( odtworzenie ul. Rzemieśniczej)**

**poz.247-250 ( odtworzenie drogi po robotach)**

zgodnie z załączonym poniżej przedmiarem

## PRZEDMIAR ROBÓT

/ Kosztorys uzupełniający /

### ODTWORZENIE DRÓG PO ROBOTACH

**Nazwa budowy : Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II**

**Adres budowy : 39-300 WOLA MIELECKA**

**Obiekt : REMONTY DRÓG W WOLI MIELECKIEJ**

**Rodzaj robót : ROBOTY DROGOWE**

**Podstawa opracowania : KSNR 6, KNR 2-01I**

**Waluta : PLN**

**Poziom cen kosztorysu :**

**Stawka r-g : .....**

## PRZEDMIAR ROBÓT ODTWORZENIE DRÓG PO ROBOTACH

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ODTWORZENIE DROGI PO ROBOTACH / poz. 94 - 97 /</b>				
1	KSNR 6 0101-02-050	<i>Koryta wykonywane mech. głęb.20 cm, na całej szerokości jezdni w gr.kat.II-IV, / 295+300 = 595mb x 3,0 = 1.785 m2 /</i>	1 785,00	m2		
2	KNR 2-011 0214-02-060	<i>Odwiezenie nadmiaru ziemi ponad 1 km samochodami samowyl.do 5 t po terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat.III-IV</i>	130,00	m3		
3	KSNR 6 0103-03-050	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wyk.mech.przy użyciu walca wibracyjnego w gr. kat.II-VI</i>	1 785,00	m2		
4	KSNR 6 0113-01-050	<i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	1 785,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>ODTWORZENIE ul. RZEMIEŚLNICZEJ / poz. 153 - 157 /</b>				
5	KSNR 6 0801-08-050	<i>Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm / 420mx3,0m=1260m2 /</i>	1 260,00	m2		
6	KSNR 6 0801-04-050	<i>Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm</i>	1 260,00	m2		
7	KNR 2-011 0214-02-060	<i>Odwiezenie nadmiaru ziemi ponad 1 km samochodami samowyl.do 5 t po terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat.III-IV</i>	189,00	m3		
8	KSNR 6 0103-03-050	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wyk.mech.przy użyciu walca wibracyjnego w gr. kat.II-VI</i>	1 260,00	m2		
9	KSNR 6 0113-01-050	<i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	1 260,00	m2		
10	KSNR 6 0308-0202-050	<i>Nawierzchnie z mieszanek min-asfalt. Standard 2, warstwa grub.po zagęszczeniu 5 cm.</i>	1 260,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
3		<b>ODTWORZENIE DROGI PO ROBOTACH / poz. 247 - 250 /</b>				
11	KSNR 6 0101-02-050	<i>Koryta wykonywane mech. głęb.20 cm, na całej szerokości jezdni w gr.kat.II-IV, / 80+180 = 260mb x 3,0 = 780 m2 /</i>	780,00	m2		
12	KNR 2-011 0214-02-060	<i>Odwiezenie nadmiaru ziemi ponad 1 km samochodami samowyl.do 5 t po terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat.III-IV</i>	60,00	m3		

1	2	3	4	5	6	7
13	KSNR 6 0103-03-050	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyk. mech. przy użyciu walca wibracyjnego w gr. kat. II-VI</i>	780,00	m2		
14	KSNR 6 0113-01-050	<i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	780,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				

**Osoby do kontaktu :R. Gębarowska – Piwnica, A. Bieniek tel.17 774 56 66**

**Andrzej Bieniek**