

## Przedmiar robót

### „Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. 1445 w miejscowości Wola Mielecka”

Budowa: **w m. Wola Mielecka**

Obiekt lub rodzaj robót: **(dz. dr. nr ewid. 1445) w km 0+000-0+172 w m. Wola Mielcka**

Inwestor: **GINA MIELEC, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec**

Data opracowania:  
**2014-04-07**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Mirosław Serafin,**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>„Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. 1445 w miejscowości Wola Mielecka”</b>		
1	<b>Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych</b>		
1.1	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	7
2	<b>Roboty geodezyjne</b>		
2.1	Geodezyjne wytyczenie pasa drogi gminnej oraz wykonanie operatu powykonawczego (inwentaryzacja)	km	0,172
3	<b>Podbudowa dróg</b>		
3.1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	865,000
3.2	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 20-cm	m2	865,000
3.3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	m2	865,000
3.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), AC16W 50/70 dla ruchu KR-1-2 zgodnie z WT-2, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6-cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10-t	m2	693,000
3.5	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	693,000
4	<b>Nawierzchnia dróg</b>		
4.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), AC11S 50/70 dla ruchu KR-1-2 zgodnie z WT-2, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10-t	m2	693,000
4.2	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	m2	172,000