

UWAGA! POSZCZEGÓLNE BIEGI SCHODÓW O RÓŻNEJ WYSOKOŚCI I SZEROKOŚCI STOPNI

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM

UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZBÓT ZWIĄZANYCH ZE SCHODAMI WEWNĘTRZNYMI NALEZY BEZWZGLĘDNIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODKRYĆ DREWNIANĄ KONSTRUKCJĘ SCHODÓW I DOKONAĆ OCENY JEJ STANU TECHNICZNEGO.
W MOMENCIE STWIERDZENIA PRZEZ UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY, ŻE ZINWENTARYZOWANY STAN TECHNICZNY NIE UMOŻLIWIA PLANOWANYCH PRAC BUDOWALNYCH W ZAKRESIE WSKAZANYM W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ NOWĄ KONSTRUKCJĘ STALOWĄ WG BRANŻY KONSTRUKCJI.

Klatkę schodową należy:
–obudować przegrodami klasy REI60 np. w systemie Rigips 2x15mm FIRE–Line PLUS typ DF
–zamknąć drzwiami klasy EI30odporności ogniowej oraz wyposażyć w urządzenia służące do usuwania dymu
– główną konstrukcję schodów obłożyć płytą gipsowo–włóknową np. FERMACELL

ARCHISSTUDIO PROJEKT
MGR INŻ. ARCH. DOROTA HAMALA–LIS
UL.PUŁASKIEGO 1, 39–300 MIELEC
TEL.17 788–10–58, 515–123–789

NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIAŁEK:
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚWIATY NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI CHORZELÓW NA DZIAŁCE NR EWID. 1266/2 (OBRĘB: 37 CHORZELÓW, JEDN.EWID.; 181105_2 GMINA MIELEC)."

INWESTOR:
GMINA MIELEC
UL.JADERNYCH 7, 39–300 MIELEC

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Dorota Hamala–Lis
Rz/A – 07/06
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Magdalena Hasek
Rz/A – 02/04
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

DATA: GRUDZIEŃ 2013
SKALA: 1:20
NR RYS.: A7

NAZWA RYSUNKU: SCHODY WEWN. – WYRÓWNANIE ARCHITEKTURA
BRANŻA

"Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Tym, między innymi na mocie być przerywany, uszpetniony lub obdajony bez zgody.