


Część nie objęta opracowaniem



Zestawienie powierzchni piętra		
Numer	Nazwa	Powierzchnia [m2]
1	Klatka schodowa	14,13
2	Korytarz z szatnią	22,96
3	Sala zajęć	42,21
4	Łazienka	12,67
5	Łazienka	12,67
6	Sala zajęć	37,96
7	Pom. socjalne	13,05
8	Pom. nieużytkowe	122,72
SUMA:		278,37

- powrót
- zasilanie
- grzejnik płytowy
- ilość płyt/wys. grzejnika[mm]-długość grzejnika [m]

- instalację c.o. wykonać z grzejników płytowych dolnozasilanych i rur wielowarstwowych PEXc i złączek zaprasowywanych pierścieniem stalowym,
- rurociągi prowadzić w posadzce, w izolacji odpornej na działanie chemii budowlanej,
- instalację włączyć do istniejących pionów wyprowadzonych ponad poziom posadzki

BIURO PROJEKTOWE: Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Piłuta 39-340 Padew Narodowa, Wojków 63, tel. 530242949	
AUTOR: Opracował: Magdalena Kaczmarczyk	PODPIS: Bartosz Kaczmarczyk nr upr. PDK/0121/PWOS/14 Bożena Kaczmarczyk nr upr. S-23202, S-103/94
INWESTOR: GMINA MIELEC UL. GŁOWACKIEGO 5, 39-300 MIELEC WOJEWÓDZTWO: PODKARPACIE	
OBIEKT: NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ CZĘŚCI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYDZOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	
ADRES: RYDZÓW 33 39-300 MIELEC	
NAZWA RYSUNKU: RZUT PODDASZA- INSTALACJA C.O.	
DATA: VI 2018	SKALA: 1:50
BRANŻA: SANITARNA	NR RYS.: 5