

C.PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont elementów wyposażenia pomostu kładki nad rzeką Wisłoka
w miejscowości Mielec-Podleszany**

LP.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość całkowita /kontraktowa
1	2	3	4
1	M.14.01.00	Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych balustrad i przyległych jej elementów	356,50 mb
2	M.15.01.00	Elementy odwodnienia pomostu – wymiana (5szt) i wbudowanie nowych wpustów (4szt.)	9 szt.
3	M.16.01.00	Nawierzchnia pomostu – naprawa i uszczelnienie	1 ryczałt
4	M.17.01.00	Dylatacje : - naprawa i uszczelnienie	6 szt.
5		Odtworzenie (wykonanie i montaż) poprzecznic stalowych w przęśle IX wraz zabezpieczeniem przed kradzieżą w przęśle IX i VIII	5 szt. (3szt.x145cm + 2szt x 105cm)